



## **COMUNE DI VIDRACCO**

*Citta Metropolitana di Torino*

### **PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

#### **INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI PERCORSO PEDONALE LUNGO LAGO**

- Ubicazione: Comune di Vidracco (TO)
- Committente: Comune di Vidracco  
Piazza Comm. Ceratto n. 3  
10080 Vidracco (TO)
- Progettista: Architetto Pier Gianni Broglia
- Collaborazione: Architetto Monica Graziano  
Architetto Mauro Cerutti  
Architetto Ivan Borghesi  
Ingegnere Maria Urzia

**ALLEGATO n. 5    ELENCO PREZZI**

# COMUNE DI VIDRACCO

*Città Metropolitana di Torino*

## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Proprietà: Comune di Vidracco (TO)  
Piazza Comm. Ceratto n. 3 - 10080 Vidracco (TO)

Progetto: Studio di Architettura Broglia  
via Provinciale n. 39/A  
10010 Quagliuzzo (TO)  
Tel/Fax 0125-76226  
Email: piergiannibrogia@gmail.com

Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI PERCORSO PEDONALE LUNGO LAGO

### ELENCO PREZZI

I prezzi riportati nel presente computo metrico estimativo sono riferiti al Prezzario per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte anno 2019 o a prezzi correnti di mercato

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**  
**Elenco prezzi**

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI PERCORSO PEDONALE LUNGO**

N.	Codice Prezzario	Descrizione opere	U.M.	Prezzo Unitario Euro
<b>Preparazione e sicurezza cantiere</b>				
1	Nuovo Prezzo 1 SICUREZZA	<b>PREPARAZIONE E RIMOZIONE CANTIERE</b> Preparazione e smantellamento del cantiere POS e/o PSS se è necessario redatto dall'impresa esecutrice	n.	€ 250,00
2	28.A05.E10.005	<b>DELIMITAZIONI</b> RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare. <del>Nolo per il primo mese</del>	ml	€ 3,60
3	28.A20.A10.005	<b>CARTELLONISTICA</b> di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. Posa e nolo fino a 1mese	n.	€ 7,94
<b>OPERE EDILI E DA FABBRO</b>				
1	01.P12.E00.005	<b>PUTRELLE HEB 100 - FORNITURA</b> Profilati in ferro a doppio T. Altezza da mm 80	Kg	€ 0,75
2	01.P12.E10.005	<b>ELEMENTI IN FERRO - FORNITURA</b> <b>piastra ferma piede - profilo a L - bicchiere porta montante recinzione</b> Profilati laminati di qualunque tipo con altezza superiore a mm 80 (esclusi doppi T). In ferro (base + extra)	Kg	€ 0,73
3	01.P13.M00.005	<b>PANNELLI GRIGLIATI PER CAMMINAMENTO PASSERELLA - FORNITURA</b> Pannelli in grigliato di ferro elettrosaldato con relative piantane per il fissaggio al suolo. Zincato a caldo	Kg	€ 3,68
4	01.P26.A20.005	<b>TRASPORTO ELEMENTI METALLICI</b> Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzinaggio ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico	q	€ 1,89
5	01.P01.A20.005	<b>PUTRELLE HEB 100 - POSA</b> Operaio qualificato, ore normali Posa di putrelle in acciaio, comprensivo di saldature e/o bullonature in loco	ora	€ 33,35
6	01.P01.A20.005	<b>ELEMENTI IN FERRO - POSA</b> <b>piastra ferma piede - profilo a L - bicchiere porta montante recinzione</b> Operaio qualificato, ore normali Posa di elementi metallici vari preassemblati, comprensivo di saldature e/o bullonature in loco	ora	€ 33,35
7	01.P01.A20.005	<b>PANNELLI GRIGLIATI PER CAMMINAMENTO PASSERELLA - POSA</b> Operaio qualificato, ore normali Posa in opera di pannelli prefabbricati in grigliato di ferro zincato, comprensivo di bullonature e fissaggi	ora	€ 33,35
8	01.P01.A30.005	<b>VERNICIATURA ELEMENTI METALLICI</b> Operaio qualificato, ore normali Verniciatura degli elementi metallici (putrelle HEB100-piastra ferma piede - profilo a L - bicchiere porta montante recinzione), con una mano di antiruggine e due mani di vernicie color grigio micaceo	ora	€ 30,01
9	01.A01.A80.090	<b>SCAVO PER FONDAZIONI PONTICELLO</b> Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. <del>In presenza di acqua fino ad un battente massimo di 12 cm</del>	mc	€ 90,69
10	01.A04.B05.020	<b>CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI PONTICELLO - FORNITURA</b> Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m <sup>3</sup> 0,4 di sabbia e m <sup>3</sup> 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali. Con betoniera	mc	€ 96,51
11	01.A04.C00.005	<b>CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI PONTICELLO - GETTO</b> Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano. In struttura di fondazione	mc	€ 82,02
12	01.A04.B05.020	<b>CALCESTRUZZO PER RINFIANCHI LAME ESISTENTI - FORNITURA</b> Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m <sup>3</sup> 0,4 di sabbia e m <sup>3</sup> 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali. Con betoniera	mc	€ 96,51
13	01.A04.C00.005	<b>CALCESTRUZZO PER RINFIANCHI LAME ESISTENTI - GETTO</b> Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano. In struttura di fondazione	mc	€ 82,02