



## **COMUNE DI VIDRACCO**

*Citta Metropolitana di Torino*

### **PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

#### **INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI PERCORSO PEDONALE LUNGO LAGO**

Ubicazione: Comune di Vidracco (TO)

Committente: Comune di Vidracco  
Piazza Comm. Ceratto n. 3  
10080 Vidracco (TO)

Progettista: Architetto Pier Gianni Broglia

Collaborazione: Architetto Monica Graziano  
Architetto Mauro Cerutti  
Architetto Ivan Borghesi  
Ingegnere Maria Urzia

**ALLEGATO n. 3    *QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA***

REGIONE PIEMONTE  
**COMUNE DI VIDRACCO**

Città metropolitana di Torino

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI PERCORSO PEDONALE LUNGO LAGO

**QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA**

CATEGORIA DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIA	IMPORTO MATERIALE	IMPORTO MANODOPERA	INCIDENZA MANODOPERA
Opere in calcestruzzo: rinfianchi e plinti di fondazione ponticello. Fornitura e getto. Compreso tempo di asciugatura di n. 3 giorni	€ 431,47	€ 140,64	€ 290,83	67,40%
Elementi in acciaio: struttura e elementi di fissaggio. Fornitura e posa	€ 3.336,12	€ 2.268,92	€ 1.067,20	31,99%
Posizionamento grigliato. Fornitura e posa	€ 6.803,40	€ 6.403,20	€ 400,20	5,88%
Verniciature: una mano di antiruggine e due mani di vernice. Compreso tempi di asciugatura	€ 360,12	€ -	€ 360,12	100,00%
Arrotondamenti	€ 18,89	€ 7,24	€ 11,65	-----
<b>TOTALI</b>	<b>€ 10.950,00</b>	<b>€ 8.820,00</b>	<b>€ 2.130,00</b>	<b>19,45%</b>

**REGIONE PIEMONTE**  
**COMUNE DI VIDRACCO**

Città Metropolitana di Torino

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**  
**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI PERCORSO PEDONALE LUNGO LAGO**

**CALCOLO DEGLI UOMINI GIORNO D.LGS. 81/08 - D.M. 11.dicembre.1978**

N.	CATEGORIA DI LAVORO	IMPORTO LAVORI	IMPORTO MANODOPERA	INCIDENZA MANODOPERA	SQUADRA TIPO	COSTO GG SQUADRA TIPO	GIORNATE LAVORATIVE	UOMINI SQT	UOMINI GIORNO
A	Allestimento cantiere: preparazione e rimozione cantiere	€ 300,00	€ 300,00	100,00%	SQT1	€ 240,05	1,0	2	2
1	Opere in calcestruzzo: rinfianchi e plinti di fondazione ponticello. Fornitura e getto. Compreso tempo di asciugatura di n. 3 giorni	€ 431,47	€ 290,83	67,40%	SQT1	€ 240,05	1,0	2	2
	Asciugatura calcestruzzo						3,0		
2	Elementi in acciaio: struttura e elementi di fissaggio. Fornitura e posa	€ 3.336,12	€ 1.067,20	31,99%	SQT1	€ 240,05	4,5	2	9
3	Posizionamento grigliato. Fornitura e posa	€ 6.803,40	€ 400,20	5,88%	SQT1	€ 240,05	2,0	2	4
4	Verniciature: una mano di antiruggine e due mani di vernice. Compreso tempi di asciugatura	€ 360,12	€ 360,12	100,00%	SQT1	€ 240,05	1,5	2	3
	Asciugature verniciature						2,0		
<i>arrotondamenti</i>		€ 18,89	€ 11,65						
<b>TOTALI</b>		<b>€ 10.950,00</b>	<b>€ 2.130,00</b>	<b>19,45%</b>			<b>15</b>		<b>18</b>

OPERAIO	PAGA ORARIA	SPESE GENERALI 13%	UTILI DI IMPRESA 10%	TOTALE PAGA ORARIA	PAGA GIORNALIERA
Operaio comune	€ 24,14	€ 3,14	€ 2,73	€ 30,01	€ 240,05
Operaio qualificato	€ 26,83	€ 3,49	€ 3,03	€ 33,35	€ 266,80
Operaio specializzato	€ 28,89	€ 3,76	€ 3,26	€ 35,91	€ 287,28

SQUADRA TIPO	Operaio specializzato	Operaio qualificato	Operaio comune	Uomini	Costo giornaliero squadra
Squadra 1 - SQT 1			1	1	€ 240,05
Squadra 2 - SQT 2		1	1	2	€ 506,85